

**Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung**Vergabenummer **1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)**

Name Amt Kirchspielslandgemeinden Eider  
 Straße Kirchspielsschreiber-Schmidt-Straße 1  
 PLZ, Ort 25779 Hennstedt  
 Telefon +49 483699031 Fax +494319886616931  
 E-Mail robin.wolf@amt-eider.de Internet www.amt-eider.de

**2 Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb****3 Auftragsgegenstand**

Außenspielgeräte

**4 Ort der Ausführung**

Pahlen

**5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung**

Die Gemeinde Pahlen erstellt zur Zeit einen neuen Kindergarten, "Bildungsstätte Schloss Pahlen".  
 Hierfür sind Außenspielgeräte erforderlich.  
 Fertigstellung der Kita ist zum 01.08.2022 geplant.

Das Material der Spielgeräte ist ausschließlich  
 aus adultem Kernholz der Robinie, Dauerhaftigkeitsklasse 1 gemäß DIN EN 350-2 anzubieten,  
 Tropenholz ist ausgeschlossen.

Alle Leistungen umfassen die Lieferung, die Montage, das Aufstellen und verankern, inkl.  
 Fundamentierung und Beseitigung des Aushubbodens und  
 Remodellierung der Oberflächen im Aushubbereich.

- 1 Stck. Spielhaus mit Boden ca.260cmX180cmX290cm
- 2-Turm-Spielanlage mit Spinnennetz ca. 820cm x 670cm x 420cm
- Sonnensegel mit Pfosten, ca. 910 cm x 560cm x 340cm
- Schaukelmatte 90 cm
- Picknicktisch Mini, 134cm x 105 cm x 60cm
- Balancierstrecke, ca. 2,4m Länge
- Balancierbalken, ca. 300cm Länge 50 cm hoch, Durchmesser ca. 16cm
- Pfahlsitz, 30cm Hoch, Durchmesser ca. 20cm
- Wasserwippe mit 2 Wassertischen, ca. 4m Länge
- Spielhütte mit 2 Seiten & Tresen, ca. 180cm x 160cm x 160cm
- Tankstelle mit 2 Zapfsäulen
- Balancierspiel (5 Pfähle mit unterschiedlichen Oberflächen zum Balancieren), ca. 32cm Höhe
- 65 Stck. Einfassungselement, Holzstamm 2 m, Ø 14-16 cm
- Kindertisch mit 4 Sitzpollern
- Lern-Spieltafel (3 Felder jeweils 1m, mit Logik Spielen)

**6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung**

- Fertigstellung der Leistungen bis: 29.07.2022  
 Dauer der Leistung:  
ggf. Beginn der Ausführung: 18.07.2022